

Số: /NQ-HĐND

Yên Mô, ngày tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án xử lý ô nhiễm sông Ghềnh, đoạn từ cống Gõ đến Cầu Nuôn, xã Yên Từ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý ô nhiễm sông Ghềnh, đoạn từ cống Gõ đến Cầu Nuôn, xã Yên Từ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội; Ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý ô nhiễm sông Ghềnh, đoạn từ cống Gõ đến Cầu Nuôn, xã Yên Từ do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện quản lý dự án với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Xử lý ô nhiễm sông Ghềnh, đoạn từ cống Gõ đến Cầu Nuôn, xã Yên Từ. nhằm mục tiêu bảo vệ đời sống nhân dân, an toàn sản xuất và các kết cấu hạ tầng cho huyện Yên Mô; đồng thời chủ động trong phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân trong khu vực.

2. Quy mô đầu tư

Xử lý ô nhiễm sông Ghềnh, đoạn từ cống Gõ đến cầu Nuôn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô có chiều dài khoảng $L = 0,95\text{km}$.

a. Xác định thông số kỹ thuật:

a.1. Xác định cao trình đỉnh đê thiết kế.

- Theo “Quy hoạch chi tiết phòng, chống lũ và đê điều các tuyến sông có đê nội vùng - tỉnh Ninh Bình”, cao trình mặt đê hữu sông Ghềnh là (+3,50).

- Căn cứ theo cao trình mặt đê hiện trạng đoạn từ cống Gõ đến cầu Nuồn từ (+2,40) đến (+3,07).

Do vậy chọn cao trình mặt đê thiết kế từ cống Gõ đến cầu Nuồn (+3,50).

a.2. Xác định chiều rộng mặt đê.

Theo “Quy hoạch chi tiết phòng, chống lũ và đê điều các tuyến sông có đê nội vùng - tỉnh Ninh Bình”, chọn chiều rộng nâng cấp mặt đê là $B_{tk} = 5,00(m)$ trong đó chiều rộng phân gia cố mặt $B_m = 3,50(m)$. Hệ số mái đê $m = 2,00$.

b. Quy mô công trình:

Xử lý đê hữu sông Ghènh, đoạn từ cống Gõ đến cầu Nuồn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô có chiều dài khoảng $L = 0,95$ km, bao gồm các hạng mục:

b.1. Đáp áp trực hoàn thiện mặt cắt đê theo quy hoạch:

- Đáp áp trực hoàn thiện mặt đê theo quy hoạch trên cơ sở tuyến đê hiện trạng đạt mặt cắt thiết kế bằng đất đắp $K = 0,90$; với chiều rộng mặt đê $B_{tk} = 5,00(m)$. Trong đó:

- Hệ số mái đê $m = 2,00$.

- Cao trình mặt đê: (+3,50) (sau gia cố mặt).

b.2. Gia cố mái đê phía sông:

Kè gia cố chống sạt lở mái đê phía sông có tổng chiều dài 0,95 km với kết cấu bằng đá hộc xây VXM, dưới lót đá dăm. Chân khay kè bằng móng đá xây VXM, dưới lót đá dăm. Xử lý nền móng chân khay kè bằng cọc tre.

b.3. Gia cố mặt đê kết hợp giao thông:

Gia cố mặt đê đoạn từ cống Gõ đến cầu Nuồn kết hợp giao thông trên cơ sở mặt đê bằng bê tông xi măng, có bề rộng nền thiết kế $B_{tk} = 5,00(m)$ với chiều rộng gia cố mặt $B_m = 3,50(m)$. Kết cấu mặt đê theo chiều từ trên xuống: lớp bê tông xi măng; lớp dầu cách ly, lớp dưới cấp phối đá dăm; Lớp đất tiếp giáp đắp đạt độ chặt $K = 0,95$ dày trung bình 30(cm); Đất đắp thân đê $K = 0,90$. Phụ lộ hai bên có chiều rộng $B_{lệ} = 2 \times 0,75 = 1,50(m)$ bằng đất đắp.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 9.500 triệu đồng (Chín tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

5. Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối nguồn vốn: Năm 2021-2023.

- Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Năm 2021-2023. Trong đó:

+ Năm 2021 bố trí: 3.000 triệu đồng (tại Quyết định số 4856/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện Yên Mô về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021).

+ Số vốn còn lại được bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Yên Từ, huyện Yên Mô.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án

- Lập Báo cáo chủ trương đầu tư và phê duyệt trong quý I năm 2021.
- Lập Báo cáo KTKT và phê duyệt trong quý II năm 2021.
- Khởi công năm 2021.
- Hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trong năm 2023.
- Kết thúc đầu tư năm 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện:

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định pháp luật.

b) Chỉ đạo các phòng, ban, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình của dự án xử lý đê hữu sông Ghènh, đoạn từ cống Gõ đến Cầu Nuón, xã Yên Từ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và pháp luật liên quan. Đồng thời tổ chức thực hiện dự án theo hạn mức vốn được bố trí, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Yên Mô khóa XIII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện, UBND huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện khóa XIII;
- Các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Bình